

質問回答書

令和8年7月27日

工事番号	8 双総工第9号	
工事名	双葉町コミュニティーセンター改修工事	
No.	質問事項	回答事項
1	設計書に見積採用単価の公表がされておりませんので開示をお願い致します。	算出根拠の透明性、公平性向上のため、一般競争入札参加資格確認申請書等の提出があった者の中で、町が認めた者へ開示いたします。
2	設計段階で石綿含有建材の事前調査を実施されており明確にされておりますが、元請としての石綿含有建材の事前調査を実施して設計以外の石綿含有建材が発見された場合は変更協議の対象となりますでしょうか。	対象となります。
3	特記仕様書-6 16. 公衆仮設トイレの設置に於かれます公衆仮設トイレの費用においては仕様等を今後検討して設置する考えで宜しいでしょうか。	費用は共通仮設費で見込んでおり、具体的な仕様等については町と協議のうえ決定し設置いただく想定です。
4	特記仕様書-1 34. 入札時積算数量書活用方式が概要と記載ありますが福島県土木部の施行要領同等としての考えで宜しいでしょうか。 (仮設工事、土工事及び数量が一式としているもの以外)	お見込みのとおりです。

5	代価表 0479 の鉄筋スクラップ 控除の規格が不明ですので開示 願います。	H2 で見込んでおります。
6	本工事の施工単価に週休 2 日補 正係数は掛かりますでしょ うか。 例) 代価表 0041～0054 下地処 理 ポリマーセメントモルタル の単価への補正係数の有無。	掛かります。
7	センター棟ピット内の人通口 (設計図：RA-1) は既に開口さ れているものでしょうか。Y2 通 り X1～2 間は新設でしょうか。 設計書 P86 の設計書項目及び代 価表で施工内容の詳細が不明で すので施工内容をお示し願いま す。	意匠図の図面番号 RA-31 における Y2 通り X1～2 間の人通口は既に開口さ れておりますが、開口形状の安定の ため（欠け等への対応のため）VU 管 を設置する予定です。
8	機械設備工事ホール棟 設計書 P323 で冷媒回収破壊の記載があ りますが回収量をお示し願いま す。	機械設備図の図面番号 M-38 を御参 照ください。
9	機械設備工事ホール棟 設計書 P323 でアスベスト撤去の記載が ありますが設計図 M-37 での数量 算出で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。